

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 5							
Kosztorys ofertowy ELEKTROKOMPLEX Mateusz Niedźwiedzki-Kompleksowe Usługi Elektryczne							
Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość	
Kosztorys: Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym w Białej Piskiej przy ul Konopnickiej 5							
1 45317000-2 Roboty demontazowe							
1d.1	KNNR 9 0201-050	Demontaż tablicy bezpiecznikowej 2*25 n/t	szt	4			
2d.1	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic licznikowych	szt	4			
3d.1	KNNR 9 0203-05	Demontaż rur płaszczowych o ś. do 29 mm instalacji natynkowej	m	35			
4d.1	KNNR 9 0303-05	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych	m	45			
Razem dział: Roboty demontazowe						0	0
2 45311100-1 Elektryczne instalacje urządzeń rozdzielczych							
1d.2	KNNR 5 1209-1202	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg-ZG+5xTL+TADM	kpl	1			
2d.2	KNNR 5 1207-15	Wymiana jednofazowych liczników energii elektrycznej z podłączeniem przewodów	kpl	5			
3d.2	KNNR 5 0101-08	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie-rozdzielnia modułowa natynkowa 1x6 n/t	szt	5			
4d.2	KNNR 5 0101-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy-FR303 25	szt	5			
5d.2	KNNR 5 1208-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-rozłącznik lub wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy-S301B16	szt	8			
6d.2	KNNR-W 9 1101-06	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach-rozłącznik lub wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy-S301B10	szt	6			
7d.2	KNNR-W 9 1101-06	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. W ścianach i stropach z cegły	szt	12			
Razem dział: Elektryczne instalacje urządzeń rozdzielczych						0	0
3 45315700-5 Wykonanie WLZ-tów							
8d.3	KNR 5-08 -0805-06	Rusztowanie ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kpl	1			
9d.3	KNR 5-08- 00805-07	Rury winidurowe o śr. Do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz zasilający zestaw ZTP	m	15			
10d.3	KNR 5 0404-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane do rur ASXSn4x25mm ²	m	17			
11d.3	KNR 5 0404-08	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16mm ² pod zaciski i bolce	szt żył	12			
12d.3	KNR 5 0404-02	Prewód YDYp 5x6 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz 1	m	9			
13d.3	KNR 5 0404-02	Prewód YDYp 5x6 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz 2	m	10			
14d.3	KNR 5 0406-01	Prewód YDYp 5x6 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz 3	m	15			
15d.3	KNR 4-03 0509-01	Prewód YDYp 5x4 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz 4	m	45			
16d.3	KNR 4-03 0509-03	Prewód YDYp 3x4 mm ² układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz 5-ADM	m	15			
17d.3	KNR 4-03 0509-03	Rury winidurowe o śr. Do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton-włz	m	95			
19d.3	KNR 5-08 0201-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur -YDY 450/750/NYM 300/500 3x4mm ²	m	15			

20d.3	KNR 5 0206-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski i bolce	szt żył	46			
4		Uziemienia					
1d.6	KNR 4-03 1003-17	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,6 m w gruncie kat.IV	m	5			
2d.6	KNR-W 5- 08 0614-01	Mechaniczne pograżanie uziomów taśmowych i prętowych w gruncie kat.I-II-typu galmar	m	15			
3d.6	KNR-W 5- 08 0602-03	Układanie przewodów wyrównawczych w budynku w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym-przewód LgY16mm ²	m	5			
4d.6	KNR-W 5- 08 0619-06	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - sprawdzenie połączeń urządzeń i instalacji sanitarnych do szyny wyrównawczej budynku	szt	1			
Razem dział: Uziemienia						0,00	0
5	45317000-2	Pomiary i badania					
1d.7	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)	pomia	1			
2d.7	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -obwód 3-fazowy (następny pomiar)	pomia	7			
Razem dział:Pomiary i badania						0	0
6		INNE					
1d.8		Projekt z uzgodnieniami w ZE	kpl	1			
1d.9		Instalacja dzwonekowa-do 1 mieszkania	kpl	2			
1d.10		Oświetlenie korytarza-lampa z czujnikiem ruchu i zmierniku	kpl	1			
Razem dział: INNE						0	0
Kosztrys netto							
VAT 8%							
Kosztrorys brutto							