

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		24,00	m	24,000	
				RAZEM	24,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48,0	m	48,000	
				RAZEM	48,000
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		60,00	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0509-03 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki - nachylenie 85-120 %	m2		
		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
5 d.1	KNR-W 4-01 0504-08 z.sz.2.4. 9910-03/4	Wymiana gąsiorów ceramicznych - nachylenie 85-120 %	m		
		36,00	m	36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm	m2		
		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0418-02 z.sz.2.2. 99087	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
8 d.1	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie obustronnie desek gr. 32 mm	m		
		550,00	m	550,000	
				RAZEM	550,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0419-05 z.sz.2.2. 99087	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		57,00	m	57,000	
				RAZEM	57,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - wiatrownice	m		
		48,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
11 d.1	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym	m2		
		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
12 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - lukarny	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
13 d.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych lukarn z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m2		
		13,5	m2	13,500	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,500
14 d.1	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp.	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
15 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
16 d.1	KNR 0-18 2612-07	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na ścianach	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
17 d.1	KNR 0-18 2613-04	Układanie pionowych paneli drewnianych na gotowym ruszcie na ścianach	m2		
		13,5	m2	13,500	
				RAZEM	13,500
18 d.1	KNR 4-01 0410-04	Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm	m2		
		33,5	m2	33,500	
				RAZEM	33,500
19 d.1	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	NNRNKB 202 0532-03	(z.IV) Obrobienie wyłazów dachowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		8,00	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22 d.1	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m2		
		540,00	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
23 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		57,000	m	57,000	
				RAZEM	57,000
24 d.1	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
25 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 8 km	m3		
		81,00	m3	81,000	
				RAZEM	81,000
2		Instalacja odgromowa			
26 d.2	KNR 4-03 1139-08 z.o.3.1. 9901 -1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
27 d.2	KNR 4-03 1140-06 z.o.3.1. 9901 -1	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120,00	m	120,000	
				RAZEM	120,000
28 d.2	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
29 d.2	KNR 5-08 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
30 d.2	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.2	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
32 d.2	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Remont schodów z budową pochylni dla niepełnosprawnych			
33 d.3	KNR 4-04 0302-01 z.o.3.1.	Rozebranie schodów betonowych o wysokości do 70 cm	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
34 d.3	KNR-W 2-01 0215-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		4,5	m3	4,500	
				RAZEM	4,500
35 d.3	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m	m3		
		2,1	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
36 d.3	KNR-W 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
37 d.3	KNR-W 2-02 0910-01	Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m2		
		6,0	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
39 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
40 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		23	m	23,000	
				RAZEM	23,000
41 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		32,00	m2	32,000	
				RAZEM	32,000
42 d.3	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4		Stolarka drzewiowa			
43 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,15	m2	2,150	
				RAZEM	2,150
44 d.4	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
45 d.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,0128	t	0,013	
				RAZEM	0,013
46 d.4	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,0043	t	0,004	
				RAZEM	0,004
47 d.4	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciąg żelbetonowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14	m3		
		0,133	m3	0,133	
				RAZEM	0,133
48 d.4	KNR-W 4-01 0304-02 z.sz.2.5. 9907	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - materiały z rozbiórki	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
49 d.4	KNR 0-19 1024-07 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - pakiet 3 szybowy	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
50 d.4	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych - pakiet 2 szybowy	m2		
		2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
51 d.4	KNR 2-02 0904-03 z.sz. 5.6. 9911	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 30 cm Tynki na pow.do 5 m2.	m2		
		2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
52 d.4	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2		
		2,08	m2	2,080	
				RAZEM	2,080
5		Remont kotłowni			
53 d.5	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		0,2	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
54 d.5	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		6,6	m3	6,600	
				RAZEM	6,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.5	KNNR-W 3 0202-05	Uzupełnienie ław fundamentowych o szerokości do 80 cm z betonu monolitycznego z wykonaniem izolacji poziomej z dwóch warstw papy lub folii izolacyjnej	m3 bet.		
		0,5	m3 bet.	0,500	
				RAZEM	0,500
56 d.5	KNR 9-07 0208-08	Kominy spalinowe dwuwarstwowe z kształtek keramzytobetonowych z izolacją o śr. przewodu 16-20 cm i dł. 12 m	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.5	KNR-W 4-02 0409-01	Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany pelettem 75 kW	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.5	KNR 0-35 0121-08	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy rur i kształtek; poj. do 300 dm3	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000